



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-66/2013.

Tárgy: A „régí” Művelődési Ház épületrészének
belső elektromos hálózatának felújítására
vonatkozó árajánlat

Mell.: 1 pld. árajánlat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete többször tárgyalta a „régí” Művelődési Ház (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9.) elektromos hálózatának felújítását.

Az ERZOL 2000 Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 38.) a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú „régí” Művelődési Ház elektromos felújítására vonatkozó árajánlatát megküldte az alábbi helyiségek vonatkozásában: Gamesz, raktár, WC blokk, sportszoba, fodrászat, fodrászat előtere, manikűr, tároló 1.426.162,- Ft + Áfa, összesen bruttó 1.811.226,- Ft összegben.

A belső elektromos hálózat felújítására vonatkozó további árajánlatkérés folyamatban van, amennyiben megérkezik, a képviselő-testület ülésén kiosztásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a tárgyban döntését meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. április 22.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Erzol 2000 Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Körteút u 38
Telefon: 30 9 383 109
E-mail: erzol@invitel.hu
Cégjegyzékszám: 06-09 -005967
Adószám: 11597320-2-06

Ajánlat kérő: Kiszombor Önkormányzat
Süli János úr részére

A munka leírása: Kiszombor Művelődési
Ház villamos felújítás, bal oldali kiszolgáló
helyiségek, fodorászat, kozmetika bezárólag.

Készítette : Terhes Zoltán

Készült: 2013.04.16.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	918.298	507.864
1.4 Közvetlen önköltség összesen	918.298	507.864
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	918.298	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	918.298	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		507.864
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.426.162
4.1 ÁFA vetítési alap		1.426.162
4.2 Áfa	27%	385.064
5. A munka ára		1.811.226

ERZOL 2000 KFT.
6724 Szeged,
Körteút u. 38.

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-00-001 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 95 m		0	242	0	22.990
2	71-00-011 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig 840 m		0	40	0	33.600
3	71-00-028 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények 1 db		0	1.144	0	1.144
4	71-00-031 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; szerelvények bontása: kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 22 db		0	330	0	7.260
5	71-00-033 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 28 db		0	550	0	15.400
6	71-01-099-0535223 Vezetékcsonat, padlószegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, műanyagból, szélesség: 40 mm-ig IBOCO TA-EN 25x30 WO sík alapú csatorna kábelvezetésre, fedéllel, 00323 196 m		446	316	87.416	61.936

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-01-099-0535424 Vezetéksatorna, padlőszegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, műanyagból, szélesség: 40 mm-ig IBOCO TMU 15/1x17 WO minicsatorna átfedő fedéllel, 00368					
	80 m		308	216	24.640	17.280
8	71-01-100-0535208 Vezetéksatorna, padlőszegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, műanyagból, szélesség: 41 - 70 mm-ig IBOCO TA-GN 60x40 WO szerelvényezhető csatorna bord.alappal, fedéllel, 01780					
	42 m		1.094	416	45.948	17.472
9	71-01-101-0535222 Vezetéksatorna, padlőszegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, műanyagból, szélesség: 71 - 100 mm-ig IBOCO TA-EN 100x60 WO sík alapú csatorna kábelvezetésre, fedéllel, 00327					
	14 m		1.897	624	26.558	8.736
10	71-02-001-0210002 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetéksatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² McU 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/					
	1870 m		59	44	110.330	82.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h. Anyag	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj
11	71-02-001-0210003 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² McU 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/ 420 m	72	44	30.240	18.480
12	71-02-002-0213006 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² Mkh 450/750V 1x 6 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 54 m	403	88	21.762	4.752
13	71-02-003-0213010 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Mkh 450/750V 1x 10 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 98 m	635	110	62.230	10.780
14	71-03-026-0151324 Vezetékösszekötők elhelyezése WEIDMÜLLER D 2.5/5 vezetékösszekötő, 1..2.5 mm ² , 5 tömör vezeték, 450V/25A, Rsz: 174645 98 db	101	154	9.898	15.092
15	71-03-026-0151325 Vezetékösszekötők elhelyezése WEIDMÜLLER D 2.5/8 vezetékösszekötő, 1..2.5 mm ² , 8 tömör vezeték, 450V/25A, Rsz: 174646 27 db	123	154	3.321	4.158

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	71-05-001-0533006 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-102 cks kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 82842 8 db		867	660	6.936	5.280
17	71-05-001-0533016 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-105 cks kétáramkörös (csillár) kapcsoló, fehér, R: 82845 3 db		867	660	2.601	1.980
18	71-05-001-0533021 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-106 cks alternatív kapcsoló, fehér, R: 82846 4 db		827	660	3.308	2.640
19	71-05-011-0318027 Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A "Legrand Kontavill" Kontállux Daf2-162 ks földelt csatlakozóaljzat, fehér, R: 82853 66 db		654	660	43.164	43.560
20	71-05-011-0318032 Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A "Legrand Kontavill" Kontállux Dafk2-162-1 ks kettős földelt csatlakozóaljzat, fehér, R: 82854 8 db		1.054	660	8.432	5.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	71-09-003-0623002 Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység MERLIN GERIN PRAGMA BOE falon kívüli, teli ajtó, PE/N sín, 3 sor, 72 modul, R: 10903 1 db		87.650	35.500	87.650	35.500
22	71-09-003-0623023 Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység MERLIN GERIN PRAGMA Büfé IP-55, átlátszó ajtó, PE/N sín, 3 sor, 72 modul, R: 10943 1 db		94.052	25.544	94.052	25.544
23	71-10-001-0157220 Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre SIMOTRADE STM-240, 2x36 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag búrával, G13 16 db		4.105	1.200	65.680	19.200
24	71-10-003-0213582 Kompakt fénycsöves mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre GE 2D BRO 28 WH, IP 54, lámpatest, fehér, opál búrás, 28 W-os 2D kompakt fénycsővel együtt, Kód: 31633 8 db		8.780	1.200	70.240	9.600
25	71-10-065-0213511 Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése süllyesztett vagy falon kívüli, izzólámpás és fénycsöves kivitelben GE 2D BR 10 WH EES lámpatest, IP 54, akkumulátoros, 1 órás, csak áramszünet esetére, 10 W-os 2D kompakt fénycsővel, Kód: 7004217 3 db		12.527	1.496	37.581	4.488

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Kisz.kiszolg h.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	71-13-036-0523203 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4m hosszúságig Rúd földelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú 1 db		4.125	3.272	4.125	3.272
27	71-13-046 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt		2.500	24.440	2.500	24.440
28	71-13-103-0311102 Villám- és érintésvédelmi hálózatok; nagyenergiájú túlfeszültség levezetők elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3P+N, (B fokozat) WEIDMÜLLER PU 4B túlfeszültség levezető, 4 pólusú, B fokozat, 230V-ra, Rsz: 814702 1 db		44.626	2.860	44.626	2.860
29	71-13-204-0311109 Villám- és érintésvédelmi hálózatok; túlfeszültség levezetők elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, feszültségmentes kapcsolótérben, hálózatok védelmére (C fokozat), 4 pólusú WEIDMÜLLER PU 4C túlfeszültség levezető, 4 pólusú, C fokozat, 230V-ra, Rsz: 802150 1 db		25.060	2.860	25.060	2.860
Munkanem összesen:					918.298	507.864

ERZOL 2000 KFT.
6724 Szeged,
Körtöltés u. 38.