



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.:22-92/2011.

Ea.: Gábor V.

Tárgy: Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése.

Mell: átkelőhelyek költségbecslése

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A településen tervezett gyalogátkelőhelyek létesítését vizsgálva a képviselő-testület döntött arról, hogy

- Szent István tér – Móricz Zs. u. kereszteződés
(a tervező megjelölése: Makói u.-Szent István tér környezetében)
- Szent István tér – József Attila utca kereszteződés
(a tervező megjelölése: József A. u.-Makói u. környezete)
- Nagyszentmiklósi utcán a Szent István szobor és a Templom tér között
(a tervező megjelölése: Szegedi u.-i körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága)

helyszíneken kíván kijelölt gyalogátkelőhelyet terveztetni.

A tervek elkészítését a KÖVIMET Bt. –től (5800 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) rendelte meg.

A tervező elkészítette a gyalogos átkelőhelyek létesítésének költségvetését, amely tartalmazza még a Szegedi utcai körforgalom és az Óbébai utcai ágán létesítendő gyalogátkelőhely költségvetését benne a részletes műszaki tartalommal.

A tervezett gyalogátkelőhelyek kötelezően előírt megvilágításának költségeit a tervező jelenleg vizsgálja. A gyalogátkelőhelyek megvilágításának tervezett költségeit a tervező a Képviselő-testület ülésén a tervbemutatáskor ismerteti.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a gyalogátkelőhelyekre vonatkozó tervezési árajánlatok ismeretében döntsön a tervező kiválasztásáról.

Kiszombor, 2011. május 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése.

_____/2011.(____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére adott teljes (bekerülési és elektromos) költségekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére adott teljes (bekerülési és elektromos) költségek ismeretében

-
-
-

helyen létesít gyalogátkelőhelyet.

Erről értesül:

- _____
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE			
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM			
FŐÖSSZESÍTŐ			
	nettó	ÁFA 25%	bruttó
Makói u. - Szent István tér környezetében	785 946 Ft	196 486 Ft	982 432 Ft
József Attila u. - Makói u. környezetében	431 784 Ft	107 946 Ft	539 730 Ft
Szegedi u. körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága	552 339 Ft	138 085 Ft	690 424 Ft
Szegedi u. körforgalom Óbébai u.-i ága	234 378 Ft	58 595 Ft	292 973 Ft
		ÖSSZ.:	2 505 559 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
<i>Makói u. - Szent István tér környezetében</i>				
földkitermelés	m3	15,73	3000	47 179 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	4	15000	60 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	62,98	4500	283 410 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	46,10	3000	138 300 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	6,30	17000	107 066 Ft
homokos kavics	m3	9,45	9000	85 023 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	23,05	1200	27 660 Ft
betonjárda bontása	m2	28,12	900	25 308 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	785 946 Ft
			ÁFA 25%	196 486 Ft
			bruttó	982 432 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
József Attila u. - Makói u. környezetében				
földkitermelés	m3	10,02	3000	30 060 Ft
kitermelt föld 4 m3-es konténerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	3	15000	45 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	32,32	4500	145 440 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	21,60	3000	64 800 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	3,23	17000	54 944 Ft
homokos kavics	m3	4,85	9000	43 632 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	10,80	1200	12 960 Ft
betonjárda bontása	m2	7,72	900	6 948 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	431 784 Ft
			ÁFA 25%	107 946 Ft
			bruttó	539 730 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
Szegedi u. körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága				
földkitermelés	m3	8,47	3000	25 410 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	3	15000	45 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	36,72	4500	165 240 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	40,31	3000	120 930 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	3,67	17000	62 424 Ft
homokos kavics	m3	5,51	9000	49 572 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	17,92	1200	21 504 Ft
betonjárda bontása	m2	13,07	900	11 763 Ft
aszfalt visszabontás	m2	5,92	800	4 736 Ft
AC8 kopó jelű aszfalt 4,0 cm	m2	5,92	3000	17 760 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
nettó				552 339 Ft
ÁFA 25%				138 085 Ft
bruttó				690 424 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	mennyiség	fajlagos ár	összesen
Szegedi u. körforgalom Óbébai u.-i ága				
földkitermelés	m3	3,87	3000	11 610 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	1	15000	15 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	17,62	4500	79 290 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	11,70	3000	35 100 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	1,76	17000	29 954 Ft
homokos kavics	m3	2,64	9000	23 787 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	5,85	1200	7 020 Ft
betonjárda bontása	m2	5,13	900	4 617 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
				234 378 Ft
				nettó
				ÁFA 25%
				58 595 Ft
				bruttó
				292 973 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE			
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM			
FŐÖSSZESÍTŐ			
	nettó	ÁFA 25%	bruttó
Makói u. - Szent István tér környezetében	705 118 Ft	176 279 Ft	881 397 Ft
József Attila u. - Makói u. környezetében	351 037 Ft	87 759 Ft	438 796 Ft
Szegedi u. körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága	552 339 Ft	138 085 Ft	690 424 Ft
Szegedi u. körforgalom Óbébai u.-i ága	234 378 Ft	58 595 Ft	292 973 Ft
		ÖSSZ.:	2 303 589 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
<i>Makói u. - Szent István tér környezetében</i>				
földkitermelés	m3	12,17	3000	36 510 Ft
kitermelt föld 4 m3-es konténerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	4	15000	60 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	51,53	4500	231 885 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	46,18	3000	138 540 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	5,15	17000	87 601 Ft
homokos kavics	m3	7,73	9000	69 566 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	23,09	1200	27 708 Ft
betonjárda bontása	m2	28,12	900	25 308 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	705 118 Ft
			ÁFA 25%	176 279 Ft
			bruttó	881 397 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
József Attila u. - Makói u. környezetében				
földkitermelés	m3	7,68	3000	23 040 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	2	15000	30 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	24,78	4500	111 510 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	21,10	3000	63 300 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	2,48	17000	42 126 Ft
homokos kavics	m3	3,72	9000	33 453 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	10,55	1200	12 660 Ft
betonjárda bontása	m2	7,72	900	6 948 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	351 037 Ft
			ÁFA 25%	87 759 Ft
			bruttó	438 796 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	menyiség	fajlagos ár	összesen
Szegedi u. körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága				
földkitermelés	m3	8,47	3000	25 410 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	3	15000	45 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	36,72	4500	165 240 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	40,31	3000	120 930 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	3,67	17000	62 424 Ft
homokos kavics	m3	5,51	9000	49 572 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	17,92	1200	21 504 Ft
betonjárda bontása	m2	13,07	900	11 763 Ft
aszfalt visszabontás	m2	5,92	800	4 736 Ft
AC8 kopó jelű aszfalt 4,0 cm	m2	5,92	3000	17 760 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	552 339 Ft
			ÁFA 25%	138 085 Ft
			bruttó	690 424 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE				
EREDETI MŰSZAKI TARTALOM				
Tétel	ME	mennyiség	fajlagos ár	összesen
Szegedi u. körforgalom Óbébai u.-i ága				
földkitermelés	m3	3,87	3000	11 610 Ft
kitermelt föld 4 m3-es kontérnerbe rakása, hulladéklerakási díjjal együtt	db	1	15000	15 000 Ft
térkő burkolat 4,0 cm NZ 0/5 2,0 cm új alapra rakva	m2	17,62	4500	79 290 Ft
járdaszegély 100x25x5 cm	m	11,70	3000	35 100 Ft
Ckt-4 burkolatalap	m3	1,76	17000	29 954 Ft
homokos kavics	m3	2,64	9000	23 787 Ft
tereprendezés, füvesítés	m2	5,85	1200	7 020 Ft
betonjárda bontása	m2	5,13	900	4 617 Ft
élvágás	m	6,00	2000	12 000 Ft
oszlop + tábla	db	2,00	8000	16 000 Ft
			nettó	234 378 Ft
			ÁFA 25%	58 595 Ft
			bruttó	292 973 Ft

Békéscsaba, 2011. április

Moldován Attila
tervező

KISZOMBOR BELTERÜLETI GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE

Tétel	ME	menyiség
<i>Makói u. - Szent István tér környezetében</i>		
földkitermelés	m3	16,49
térkő burkolat 4,0 cm	m2	51,53
járdaszegély 100x25x5 cm	m	46,18
<i>József Attila u. - Makói u. környezetében</i>		
földkitermelés	m3	7,93
térkő burkolat 4,0 cm	m2	24,78
járdaszegély 100x25x5 cm	m	21,10
<i>Szegedi u. körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága</i>		
földkitermelés	m3	11,75
térkő burkolat 4,0 cm	m2	36,72
járdaszegély 100x25x5 cm	m	40,31
AC8 kopó jelű aszfalt 4,0 cm	m2	5,92
<i>Szegedi u. körforgalom Óbébai u.-i ága</i>		
földkitermelés	m3	5,64
térkő burkolat 4,0 cm	m2	17,62
járdaszegély 100x25x5 cm	m	11,70
 ÖSSZESEN		
földkitermelés	m3	41,81
térkő burkolat 4,0 cm	m2	130,65
járdaszegély 100x25x5 cm	m	119,29
AC8 kopó jelű aszfalt 4,0 cm	m2	5,92