



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-111/2011.

Tárgy: Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása
Mell.: árajánlatok

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2010.(IV. 8.) KNÖT. határozatában a „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek a Marosdömper Kft.-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) (továbbiakban: Vállalkozó) állapította meg.

A Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáinak időközi garanciális felülvizsgálata 2011. április 28-án megtörtént - több garanciális hiányosság merült fel -, melyről jegyzőkönyv készült. A felülvizsgálaton a Vállalkozó képviselőjében - a szabályszerű meghívás ellenére - senki nem jelent meg, az ezt követően megküldött jegyzőkönyvet sem vették át.

A tárgyi beruházás építési munkáival kapcsolatba hozható hibák a rendeltetésszerű használatot közvetlen, illetve közvetve befolyásolják, ezért a Vállalkozónak jótállási kötelezettsége terhére gondoskodnia kell azok kijavításáról, pótlásáról.

A jótállási időszakban előfordult hibák, hiányosságok megszüntetésére meghatározott időpont: 2011. május 15. volt.

A fenti határidőig a hibák és hiányosságok elhárítását a Vállalkozó nem végezte el, így a Vállalkozóval kötött szerződés alapján a jótállási garancia terhére, az Önkormányzat a munkákat harmadik féllel elvégeztetheti. A jótállási garancia összege 897.182,- Ft.

A hibák, hiányosságok megszüntetésére az alábbi vállalkozóktól kértünk árajánlatot:

- Simplex Épker Kft. (6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.),
- FöldÉp Kft. (6728 Szeged, Külterület 4.).

A Simplex Épker Kft. nettó 6.132.965,- Ft, a FöldÉp Kft. nettó 1.315.000,- Ft összegű árajánlatot adott a munkák elvégzésére.

Katona Zsolt műszaki ellenőr a FöldÉp Kft. ajánlatát átdolgozta és az általa korrigált elfogadásra javasolt nettó összeg 722.280,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Kiszombor, 2011. május 25.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné
polgármester**

Tárgy: Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása

_____/2011.(V. 31.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2010.(IV. 8.) KNÖT. határozatában a „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek a Marosdömper Kft.-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) (továbbiakban: Vállalkozó) állapította meg.

A Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáinak időközi garanciális felülvizsgálata során több garanciális hiányosság merült fel, mely hibák a rendeltetésszerű használatot közvetlen, illetve közvetve befolyásolják, ezért a Vállalkozónak jótállási kötelezettsége terhére gondoskodnia kellene azok kijavításáról, pótlásáról, melynek többszöri megkeresés ellenére sem tett eleget.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekre figyelemmel megrendeli az önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatban felmerült garanciális hiányosságok elvégzését a FöldÉp Kft.-től (6728 Szeged, Külterület 4. képviselő: Fogarasi István ügyvezető) – a műszaki ellenőr által javasolt - 722.280,- Ft + Áfa, bruttó 902.850,- Ft összegben.

A Képviselő-testület a fenti összeget a Vállalkozóval kötött szerződés alapján a jótállási garancia terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A határozatról értesül:

- FöldÉp Kft. 6728 Szeged, Külterület 4.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irrattár

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Szevári Ernőné polgármester Asszony részére

e-mail: phkiszombor@vnet.hu

Tárgy: Árjábanlat - Vályogos záportó hibajavítási munkák

Köszönettel vettük ajánlatkérését tárgyi munkára, ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg.

Ajánlati költségvetés

sz	Megnevezés	Menny.	Egys.	egységnyi		összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
0.	Építés előkészítő munkák					0	0
/1	Fel és levonulás mélyépitő géplánccal	1	eset	0	150000	0	150 000
/2	Organizáció: ideiglenes víz, wc és elektromos ellátás kiépítése, őrzés megszervezése a munkavégzés időtartamára	1	eset	0	250000	0	250 000
1.	ZT1 kicsatlakozásnál, a volt Szeszföзде területén tereprendezés, földfeltöltés, füvesítés					0	0
/1	Tereprendezés a helyi anyag szétterítésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	150	m2	0	425	0	63 750
/2	Termőföld kitermelés anyagyerőhelyről, szállítási távolság 500 m-en belül	15	m3	0	2200	0	33 000
/3	Termőföld terítése deponált anyagból átlag 10 cm vastagságban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	150	m2	0	200	0	30 000
/4	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	150	m2	100	300	15 000	45 000
2.	Az Óbédai út és a tó közötti zöld területen 2 db kiszáradt magyar kőris facsemete pótlása					0	0
/1	Konténeres facsemete ültetése előkészített ültető gödörbe, talajjavítással, karózással Fraxinus Angustifolia ssp. Pannonica KM25L 10/12	2	db	8500	4500	17 000	9 000
3.	TM42 műtárgy NA50 betoncsövének javítása					0	0
/1	Feltárás kézi erővel	4	m3	0	4550	0	18 200
/2	Meglévő átereszeső bontása elemekre, a csőanyag megóvásával	4	m	0	3100	0	12 400
/3	Ágyazat alapozás 1 rtg szőtt geotextiliával	4	m2	315	145	1 260	580

sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	egységnyi		összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
/4	Ágyazatképzés bányahomokból	1	m3	4250	1650	4 250	1 650
/5	Betonső áteresztési építése helyszínen deponált anyagból NA50 méretben	4	m	0	1950	0	7 800
/6	Csőkapcsolatok utólagos tömítése speciális szennyvízálló PUR habbal	2	eset	1100	600	2 200	1 200
/7	Földvisszatöltés kézi erővel, bányahomokból	3	m3	4250	2100	12 750	6 300
/8	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	8	m2	100	300	800	2 400
/9	Kiszoruló föld felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	4	m3	0	1350	0	5 400
4.	TM42 műtárgy utófenekén mederburkolat javítása					0	0
/1	Meglévő, sérült medermatrac bontása kézi erővel	3	m2	0	1850	0	5 550
/2	Ágyazat alapozás 1 rtg szőtt geotextiliával	3	m2	315	145	945	435
/3	Ágyazatképzés bányahomokból	0,3	m3	4250	1650	1 275	495
/4	Gyephézagos mederburkolat beépítése	3	m2	3600	2150	10 800	6 450
/5	Kiszoruló föld felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	3	m3	0	1100	0	3 300
5.	4. sz. előtónál tereprendezés, földfeltöltés, füvesítés					0	0
/1	Tereprendezés a helyi anyag szétterítésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	250	m2	0	425	0	106 250
/2	Termőföld kitermelés anyagyerőhelyről, szállítási távolság 500 m-en belül	25	m3	0	2200	0	55 000
/3	Termőföld terítése deponált anyagból átlag 10 cm vastagságban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	250	m2	0	200	0	50 000
/4	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	250	m2	100	300	25 000	75 000
6.	3. sz. előtó megrogyott töltésének javítása a TM32 műtárgy mellett					0	0
/1	Töltés alapozás 1 rtg szőtt geotextiliával	50	m2	315	145	15 750	7 250
/2	Föld kitermelés anyagyerőhelyről, szállítási távolság 500 m-en belül	5	m3	0	1573	0	7 865
/3	Töltés építés kézi erővel	5	m3	0	4550	0	22 750
7.	3. sz. előtónál tereprendezés, földfeltöltés, füvesítés					0	0
/1	Tereprendezés a helyi anyag szétterítésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	300	m2	0	425	0	127 500
/2	Termőföld kitermelés anyagyerőhelyről, szállítási távolság 500 m-en belül	30	m3	0	2200	0	66 000

sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	egységnyi		összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
/3	Termőföld terítése deponált anyagból átlag 10 cm vastagságban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	300	m2	0	200	0	60 000
/4	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	300	m2	100	300	30 000	90 000
8.	ZT1 és ZT2 tavak között tereprendezés, földfeltöltés, füvesítés					0	0
/1	Tereprendezés a helyi anyag szétterítésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	400	m2	0	425	0	170 000
/2	Termőföld kitermelés anyagnyerőhelyről, szállítási távolság 500 m-en belül	40	m3	0	2200	0	88 000
/3	Termőföld terítése deponált anyagból átlag 10 cm vastagságban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	400	m2	0	200	0	80 000
/4	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	400	m2	100	300	40 000	120 000
9.	TM42 műtárgy NA50 betoncsövének javítása					0	0
/1	Feltárás kézi erővel	10	m3	0	4550	0	45 500
/2	Meglévő átereszcső bontása elemekre, a csőanyag megóvásával	10	m	0	3025	0	30 250
/3	Ágyazat alapozás 1 rtg szőtt geotextiliával	10	m2	315	145	3 150	1 450
/4	Ágyazatképzés bányahomokból	2,5	m3	4250	1650	10 625	4 125
/5	Betoncső átereszté építése helyszínen deponált anyagból NA50 méretben	10	m	0	1936	0	19 360
/6	Csőkapcsolatok utólagos tömítése speciális szennyvízálló PUR habbal	5	eset	1089	605	5 445	3 025
/7	Földvisszatöltés kézi erővel, bányahomokból	10	m3	4250	2100	42 500	21 000
/8	Füvesítés 50 g/m2 rekultivációs fűmagkeverékkel, talaj előkészítéssel, utógondozás nélkül	20	m2	100	300	2 000	6 000
/9	Kiszoruló föld felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	10	m3	0	1350	0	13 500
10.	Csipkési befolyónál mederburkolás javítása					0	0
/1	Csipkési főcsatorna zárása az alvizi és a felvizi oldalon földgát építéssel helyi anyagnyerő helyről, részben víz alatt	120	m3	0	3520	0	422 400
/2	Bennmaradó megkerülő vezeték beépítése KG csőből	25	m	3025	5445	75 625	136 125
/3	Mobil belvízszivattyú helyszínen tartása és üzeme a munkavégzés időtartamára	150	h	0	4235	0	635 250

sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	egységnyi		összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
/4	Autódaru helyszínen tartása és üzeme a nagy panelos burkolat bontásához és visszaemeléséhez	3	nap	0	240000	0	720 000
/5	Panelok és ágyazat felbontása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, az elemek megóvásával	36	m2	0	7500	0	270 000
/6	Tűkőrszedés új ágyazat részére	18	m3	0	2150	0	38 700
/7	Szemcsés ágyazat készítése osztályozott anyagból	18	m3	8470	4235	152 460	76 230
/8	Alsó lezáró fog készítése monolit betonból, betonszivattyús bedolgozással	18	m	7900	3500	142 200	63 000
/9	Beton ágyazat készítése mederburkolat részére	5,4	m3	23600	11000	127 440	59 400
/10	Mederpaneles burkolat építése bontott, helyszínen deponált panelekből	36	m2	0	4500	0	162 000
/11	Felső lezáró fog készítése monolit betonból, betonszivattyús bedolgozással	18	m	7900	3500	142 200	63 000
/12	Csatlakozási hézagok kiöntése	10	m	1100	800	11 000	8 000
/13	Kiszoruló föld felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	35	m3	0	1350	0	47 250
/14	Csipkési főcsatorna visszaállítása az alvizi és a felvizi oldalon földgát bontásával és elszállításával, szállítási távolság 500 m-en belül	120	m3	0	3520	0	422 400
P1.	1.sz előtő kotrása					0	0
/1	Iszap kitermelése víz alatti kotrással	20	m3	0	3520	0	70 400
/2	Iszap felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	20	m3	0	1350	0	27 000
P2.	2.sz előtő kotrása					0	0
/1	Iszap kitermelése víz alatti kotrással	20	m3	0	3520	0	70 400
/2	Iszap felrakása, elszállítása, szállítási távolság 500 m-en belül	20	m3	0	1350	0	27 000
Összesen anyag és díj nettó:						891 675	5 241 290
Tételek összesen a+d nettó:						6 132 965	

azaz nettó hatmillió-százharminckettőezer-kilencszázhatvanöt Forint

Ajánlattal kapcsolatos tájékoztatás:

- Ajánlatunk nem tartalmaz közterület foglalási díjat, szakfelüyeleteket, szolgálmi jogot, különböző engedélyek beszerzését.
- Ajánlatunk a helyszín ismeretében készült.
- A jogszabályok és a szerződés szerinti garanciát kizárólagosan a saját teljesítésünkre, jelen ajánlat szerinti munkarészekre vonatkozóan vállaljuk!
- Ajánlatunk csak a fenti tételekre vonatkozik.
- Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fenn.
- Az ajánlattal kapcsolatban, állunk szíves rendelkezésére.

sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	egységnyi		összesen	
				anyag	díj	anyag	díj

Kecskemét, 2011. május 23.

Tisztelettel:

.....
 ügyvezető igazgató



FÖLDÉP Kft.
SZÉGED

6728 Széged, Kőbányai út

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
6775

Süli János Úr részére!

Tárgy: Árajánlat.

Tisztelt Cím!

Az alábbiakban adunk részletes árajánlatot a Vályogos záportároló-tó befejező munkálataira, a területbejáráson tapasztaltak, és az átadott hibajegyzék szerint.

- 1., ZTI kicsatlakozásnál mikro-tereprendezés elvégzése
kövek, betondarabok kézi gyűjtése (feltétlenül fontos, baleset
elkerülését szem előtt tartva 11.200,-Ft
gépi felület rendezés 21.000,-Ft
3 ó x 7000,-Ft
- Humuszbeszállítás gépi terítéssel (helyi anyag-nyerőhely)
(22x20 m) 440 m² x 0,15 = 66 m³
66 m³ x 1200,-Ft 79.200,-Ft
- 2., 2 db magyar körös tötetése 2.500,-Ft/db áron 11.000,-Ft
- 3., 4-es számú előző ZTI záportó TM 42-es műtárgy NA 50-es t 0 50-es betoncső és
folyásfenék javítása. 45.000,-Ft
- 4., TM-42es műtárgy utófenék burkolat javítása 35.000,-Ft
- 5., A 4-es előtő környezetének mikro felületrendezése földfeltöltéssel
BOBCAT típusú géppel
8 m³ föld pótlással 23.000,-Ft
- 6., 3-as számú előtő fölötti töltés pótlása föld beszállítással
BOBCAT típusú géppel, kézi bedolgozással, tömörítéssel, szintezéssel, erősítő
colópózéssal, ZTI és ZTI2-es tavak körüli területre 140 m³ termőföld terítése,
tápanyag -utánpótlással, fűvesítése
Teljes terület 1300 m² 1.035.600,-Ft

Tel/fax.: 62 425-372, Mob: +36/30 9836-828 E-mail: foeldep@vnet.hu

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Bank RT: 10201006-50132771 Cg: 06-09-00024

Süli János

7., Csipkési TMCS jelű műtárgynál,
műtárgy körüli föld bouása, tömörítése

54.000,- Ft

(vélemények szerint tömörítetlenségi probléma a víz szivárgásának oka.
A műtárgy állapotának valós feltárása nélkül egyéb munkákra árat mondani nem áll
módcmban.)

Összesen:


1.315.000,- Ft + ÁFA

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk mielőbbi megkeresésüket.

Szeged, 2011. május 24.

MŰVEKÉPZŐ KFT. 60
6796 Szigony, János utca 4.
Telefon: 06 30 926 877
Adószám: 10253405 276
Központ: 06 30 926 877

Üdvözlettel:


Fogarasi István
ügyvezető

FÖLDÉP KFT. KORRIGÁLT, ELFOGADÁSRA JAVASOLT AJÁNLATA

- 1., ZT1 kicsatlakozásnál mikro-tereprendezés elvégzése kövek, betondarabok kézi gyűjtése (feltétlenül fontos, baleset elkerülését szem előtt tartva) 11.200,- Ft
gépi felület rendezés
3 ó x 7.000,- Ft 21.000,- Ft
- Humuszbeszállítás gépi terítéssel (helyi anyag-nyerőhely)
150 m² x 0,10 = 15 m³
15 m³ x 1.200,- Ft 18.000,- Ft
- 2., 2 db magyar kőris ültetése 2.500,- Ft/db áron 5.000,- Ft
- 3., 4-es számú előző ZT1 záportó TM 42-es műtárgy NA 50-es t 0 50-es betoncső és folyásfenék javítása 45.000,- Ft
- 4., TM-42-es műtárgy utófenék burkolat javítása 35.000,- Ft
- 5., A 4-es előtó környezetének mikro felületrendezése földfeltöltéssel BOBCAT típusú géppel 8 m³ föld pótlással 23.000,- Ft
- 6., 3-as számú előtó fölötti töltés pótlása föld beszállítással BOBCAT típusú géppel, kézi bedolgozással, tömörítéssel, szintezéssel, erősítő cölöpözéssel (50 m²), 3-as számú előtó fölött földfeltöltés-füvesítés (260m²), ZT1 és ZT2-es tavak körüli területre termőföld terítése, tápanyag-utánpótlással (330m²)
Teljes terület 640 m² (64m³) 510.080,- Ft
- 7., Csipkési TMCS jelű műtárgynál, műtárgy körüli föld bontása, tömörítése 54.000,- Ft
(vélemények szerint tömörítetlenségi probléma a víz szivárgásának oka. A műtárgy állapotának valós feltárása nélkül egyéb munkákra árat mondani nem áll módomban.)

Összesen: 722.280,- Ft + ÁFA

Bruttó: 902.850,- Ft